



**OBS:** Os trabalhos são móveis, logo sinalização será móvel ao longo da obra, ou seja, irá acompanhar as zonas de trabalhos

→ Indicação do sentido rodoviário

Área de Intervenção

- 1 A23 - Trabalhos na via Indicação da existência de obras ou obstáculos na via
- 2 A29 - Indicação de um perigo diferente de qualquer dos indicados nos sinais anteriores
- 3 Desvio ST8a - Indicação do Desvio
- 4 Desvio ST8a - Indicação do Desvio
- 5 C13 Indicação da proibição de circular a velocidade superior à indicada no sinal
- 6 C2 - Indicação da proibição de transitar em ambos os sentidos.
- 7 ST14 Logo que seja possível o regresso às condições normais de circulação, deve utilizar-se a sinalização final



Responsável	Rubr.
Projectista	Rubr.
Topógrafo	Rubr.
Desenhador	Rubr.
Programa AutoCAD	Versão 2015

Projecto	Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de Olivença, Rua de S. Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Muro do Jardim Público (Troço da Rua 5 de Outubro com a Rua de Aviz)
Designação	Planta de Sinalização Temporária Condicionamento de Trânsito
Fase do Projecto	Fase 1 - Execução de Coletor
Referências Externas	Ficheiro
Processo n°	

Especialidade	SHST - MG
Data	17 Outubro 2018
Escala	S/ Escala
subst. o n°	subst. p/ n°
Desenho n°.	QRARERORSMR CMJP 03